

Książka Przedmiarów

1. Rob. budowlane

Kod CPT:

1	KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,000	252,849 m2
2	KNR 4-01 0713-02-050 Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrob. farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach-wyrównanie sfałowań krotność= 1,000	156,474 m2
3	KNR 4-01 0711-02-050 Uzup. tynk. zwyk. wewn. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)-równanie ścian, zlikwidowanie krzywizn, wklejenie siatki w miejscach pogrubień krotność= 1,000	6,689 m2
4	KNR 4-01 1208-02-050 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian krotność= 1,000	47,469 m2
5	KNR 00-23 2611-02-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT krotność= 1,000	409,320 m2
6	KNR 4-01 0711-02-050 Uzup. tynk. zwyk. wewn. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) krotność= 1,000	4,600 m2
7	KNR 00-17 2608-04-050 Gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie krotność= 1,000	4,600 m2
8	KNR 00-29 0641-01-050 Izolacja powierzchni pionowych hydroizolacja - Woder Duo- usunięcie zawilgocenia krotność= 1,000	4,600 m2
9	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachł. nierówności krotność= 1,000	252,840 m2

10	KNR 00-23 2612-08-040 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym krotność= 1,000	55,800 m
11	KNR 2-02 0815-04-050 Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych krotność= 1,000	156,470 m2
12	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,000	83,325 m2
13	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,000	353,668 m2
14	KNR 4-01 1207-02-040 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm krotność= 1,000	6,840 m
15	KNR 4-01 1209-10-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 krotność= 1,000	22,035 m2
16	-090 Poręcz balustrady-usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych-przeszlifowanie ,lakierowanie- 12,mb Charakterystyka Robót: wycena indywidualna krotność= 1,000	1,000 kpl
17	KNR 4-01 1212-05-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych krotność= 1,000	16,100 m2
18	KNR 4-01 1212-02-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie krotność= 1,000	3,057 m2
19	-090 Zabezpieczenie okien, drzwi , grzejników,balustrad na czas remontu Charakterystyka Robót: kalk. własna krotność= 1,000	1,000 kpl

20	KNR 4-01 1215-08-050 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych krotność= 1,000	83,330 m2
21	KNR 4-01W 1216-01-050 Zabezpieczenie podłóg folią krotność= 1,000	83,330 m2
22	KNR 4-03 0308-03-020 Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie krotność= 1,000	4,000 szt
23	KNR 4-03 0306-02-020 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym krotność= 1,000	2,000 szt
24	KNR 4-03 0606-07-020 Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x40w krotność= 1,000	3,000 szt
25	KNR 4-01 0812-03-040 Wymiana cokolików o dług.do 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych krotność= 1,000	4,300 m
26	KNR 4-01 0813-05-002 Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wym.30*30 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza krotność= 1,000	1,000 wagon
27	KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km krotność= 1,000	0,400 m3
28	KNR 4-01 0108-10-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km krotność= 1,000	0,400 m3
29	kalkulacja-060 Utylizacja gruzu krotność= 1,000	0,400 m3