

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **Sławków - Rynek 2**
Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA SŁAWKÓW - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie ul. Łosińska 1, Sławków**
Data opracowania przedmiaru robót: **2023-06-07**
Nazwa obiektu lub robót: **Remont Dachu Karczmy "Austeria" , Rynek 2**
Nazwa jednostki opracowującej: **Zespół Projektowo Inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt, ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków**

Data opracowania:
2023-06-07

Autor opracowania:
Aleksander Mirek, generalny projektant

Radosław Pietrzak, kosztorysant



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' and 'P'.

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6`m, nakłady podstawowe.
1.2	Rozebranie pokrycia, gont łupany modrzewiowy.
1.3	Utylizacja elementów drewnianych dachu, gontów, wraz kosztami robocizny oraz transportem i rozładunkiem.
2	WIĘZBA DACHOWA
2.1	Przygotowanie powierzchni dachu.
2.2	Sprawdzenie stanu elementów nośnych dachu.
2.3	Oczyszczenie elementów nośnych dachu przez szczotkowanie ręczne.
2.4	Zdezynfekowanie elementów nośnych dachu metodą żelową fumigacji.
2.5	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i krawędziaki.
2.6	Krycie dachu dwuwarstwowym gontem łupanym promieniście z drewna nieodżywiczonego modrzewiowego na gęstym łaceniu (gont długości 50-60cm z łaceniem zasłaniającym gwoździe na poprzedniej warstwie), gwoździe gontowe, nachylenie do 85`%.
2.7	Tymczasowe zabezpieczenie istniejącego gontu na styku z gontem wymienianym przez folię zapobiegającą samoistnemu zlepianiu się.
2.8	Impregnacja gontu wymienianego przez trzykrotne smarowanie.
2.9	Drobne naprawy pokrycia istniejącego gontu znajdujące się na połaci północno-wschodniej
2.10	Umieszczenie siateczek ochronnych w otworach wentylacyjnych wraz z kosztami pośrednimi
2.11	Oczyszczenie przez szczotkowanie ręczne, zdezynfekowanie metodą żelową fumigacji oraz impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi pasa rozdzielającego połac` górna i dolną znajdującego się na połaci południowo-zachodniej

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pokrycia dachowego na budynku Karczmy "Austeria" w Sławkowie ETAP I		
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1	KNR 202/1612/2 (1)	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6`m, nakłady podstawowe.	m2	9,000
1.2	KNR 1901/531/4	Rozebranie pokrycia, gont łupany modrzewiowy.	m2	90,000
1.3	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja elementów drewnianych dachu, gontów, wraz kosztami robocizny oraz transportem i rozładunkiem.	m2	90,000
2	Element	WIĘZBA DACHOWA		
2.1	KNP 13/1201/1	Przygotowanie powierzchni dachu.	m2	90,000
2.2	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie stanu elementów nośnych dachu.	m2	90,000
2.3	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie elementów nośnych dachu przez szczotkowanie ręczne.	m2	90,000
2.4	Kalkulacja indywidualna	Zdezynfekowanie elementów nośnych dachu metodą żelową fumigacji.	m2	90,000
2.5	KNNRW 3/504/4	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i krawędziaki.	m2	90,000
2.6	KNR 1901/415/7	Krycie dachu dwuwarstwowym gontem łupanym promieniście z drewna nieodżywiczonego modrzewiowego na gęstym łaceniu (gont długości 50-60cm z łaceniem zasłaniającym gwoździe na poprzedniej warstwie), gwoździe gontowe, nachylenie do 85`%.	m2	90,000
2.7	Kalkulacja indywidualna	Tymczasowe zabezpieczenie istniejącego gontu na styku z gontem wymienianym przez folię zapobiegającą samoistnemu zlepianiu się.	m2	18,000
2.8	KNR 1901/527/4	Impregnacja gontu wymienianego przez trzykrotne smarowanie.	m2	90,000
2.9	KNRW 401/518/3	Drobne naprawy pokrycia istniejącego gontu znajdujące się na połaci północno-wschodniej	m2	15,000
2.10	Kalkulacja indywidualna	Umieszczenie siateczek ochronnych w otworach wentylacyjnych wraz z kosztami pośrednimi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13		13,000000
		RAZEM:		13,000000
			szt	13,000
2.11	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie przez szczotkowanie ręczne, zdezynfekowanie metodą żelową fumigacji oraz impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi pasa rozdzielającego połac` górna i dolną znajdującego się na połaci południowo-zachodniej	m2	2,500