

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Restauracja Austeria Sławków Rynek 2					
1	KNR-W 4-01 0815-03	Demontaż listew przyściennych	m		
		22,00	m	22,000	
				RAZEM	22,000
2	KNR 7-28 0301-01	Rozebranie podłogi drewnianej - pojedynczych desek o dł. od 1,8 do 2,50 szer. 10 cm z utrudnieniem Krotność = 4	m ²		
		2,50	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
3	KNR 7-28 0301-01	Rozebranie podłogi drewnianej - pojedynczych desek o dł od 1,8 do 2,50 szer 14 cm z utrudnieniem Krotność = 4	m ²		
		1,4	m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
4	KNR-W 4-01 0819-06	Oczyszczenie podłoża pod położenie listew przyściennych	m ²		
		4,40	m ²	4,400	
				RAZEM	4,400
5	KNR-W 4-01 0815-08	Montaż listew przyściennych z drewna liściastego po wymianie częściowe podłóg	m		
		22,00	m	22,000	
				RAZEM	22,000
6	KNR-W 2-02 1121-01	Zamontowanie pojedynczych desek o dług. od 1,80 do 2,50 z utrudnieniem szer. 14 cm Krotność = 5	m ²		
		1,40	m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
7	KNR-W 2-02 1121-01	Zamontowanie pojedynczych desek o dł. od 1,8 m do 2,50 m szer 10 cm z utrudnieniem Krotność = 5	m ²		
		2,50	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		3,90	m ²	3,900	
				RAZEM	3,900
9	NNRNKB 202 1135-04	(z.VIII) lakierowanie posadzek	m ²		
		3,90	m ²	3,900	
				RAZEM	3,900
10	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,98	m ³	0,980	
				RAZEM	0,980
11	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³		
		0,98	m ³	0,980	
				RAZEM	0,980
12	Kalkulacja własna	Utylizacja	m ³		
		0,98	m ³	0,980	
				RAZEM	0,980