

"ROBOTY MALARSKIE KLUB
MALUCHA "

41-200 SŁWKÓW UL. PCK 9

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

85000000-9

NAZWA INWESTYCJI: MALOWANIE "KLUBU MALUCHA "
ADRES INWESTORA: 41-260 SŁAWKÓW UL. ŁOSIŃSKA 1
DATA OPRACOWANIA: 10.05.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
10.05.2025

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1					
1.1		Roboty malarskie i przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folia polietylenowa z parapetami , drzwi ,lamp, szafek , szaf , regalów , zabudowy grzejników,kurtyn	m2		
		$(1,2 * 2,0) * 2 * 2 + (0,9 * 2,0) * 5 * 2 + (1,5 * 2) * 2 + (1,5 * 3) * 3 + 2 * 3 * 3 + 7 * 2 + 9 * 3 + 3 * 2$	m2	112,100	
				RAZEM	112,100
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$(1,69 * 4) + (3,31 * 2,23) + (2,13 * 0,94) + (5,3 * 2,25) + (8,5 * 6,8) + (4,78 * 1,53) + (2,0 * 2,03) + (0,86 * 1,12) * 2$	m2	99,168	
				RAZEM	99,168
3 d.1.1	KNR 4-03 0601-03	Demontaż i ponowny montaż lamp oświetleniowych , awaryjnych (zabezpieczenie przed zabrudzeniem - materiał odzysk) R 30%	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
4 d.1.1	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku i (-demontaż i ponowny - materiał odzysk - zabezpieczenie przed zabrudzeniem) R 30%	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
5 d.1.1	KNR-W 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych - demontaż i ponowny montaż (zabezpieczenie przed zabrudzeniem -materiał odzysk) R 30%	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
6 d.1.1	KNR 5-08 0809-04	Demontaż i ponowny montaż kołków metalowych kotwiących szaf , mebli - (odsunięcie od ściany) , ozdób, płotku drewnianego , telewizora , obudowy grzejników w ścianie	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
7 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(1,69 + 4) * 2 * 2,8 + (2,41 + 3,31 + 2,13 + 0,94) * 2 * 2,8 + (5,27 + 2,65) * 2 * 2,8 + (8,5 + 6,78) * 2 * 3 + (0,5 * 2) + (0,4 * 4 * 3) + (6,78 * 8,5) + (4,8 * 1,53) * 2 * 0,8 + (4,78 * 1,53 + (2,0 + 2,03) * 2 * 0,51 + (2,0 * 2,03) + (0,86 + 1,12) * 2 * 0,8) * 2 + (0,86 * 1,12) * 2$	m2	331,531	
				RAZEM	331,531
8 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		331,53	m2	331,530	
				RAZEM	331,530
9 d.1.1	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2		
		331,71	m2	331,710	
				RAZEM	331,710
10 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$(6,78 * 8,5) + (4,78 * 1,53) + (2,0 * 2,03) + (0,86 * 1,12) * 2$	m2	70,930	
				RAZEM	70,930
11 d.1.1	wycena indywidualna	Wywiezienie odpadów i utylizacja	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(1,69 + 4) * 2 * 2,8 + (2,41 + 3,31 + 2,13 + 0,94) * 2 * 2,8 + (5,27 + 2,65) * 2 * 2,8 + (8,5 + 6,78) * 2 * 3 + (0,5 * 2) + (0,4 * 4 * 3) + (4,8 * 1,53) * 2 * 0,8 + (2,0 + 2,03) * 2 * 0,51 + (0,86 + 1,12) * 2 * 0,8 * 2$	m2	245,117	
				RAZEM	245,117
1.2		Lamperia			
13 d.1.2	KNR 0-17 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej nałożenie na podłoże farby gruntującej	m2		
		$(3,31 + 2,41) * 2 + (0,94 + 2,13) * 2 * 1,4 - (1,0 * 2 + 0,9 * 2) * 1,4 + (3,4 * 1,4)$	m2	19,476	
				RAZEM	19,476
14 d.1.2	KNR 0-17 0930-03 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Tynki na pow.do 5 m2.	m2		
		19,48	m2	19,480	
				RAZEM	19,480

