

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont komina					
1 Remont komina Olkuszka 40					
1.1 Remont komina					
1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
d.1. 1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1. 1		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m ²		
d.1. 1		7.92	m ²	7.920	
				RAZEM	7.920
4	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1. 1		10.4	m	10.400	
				RAZEM	10.400
5	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1. 1		7.92	m ²	7.920	
				RAZEM	7.920
6	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m ²		
d.1. 1		7.92	m ²	7.920	
				RAZEM	7.920
7	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1. 1		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
8	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³		
d.1. 1		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
9	kal. indywidualna	Opłata za wysypisko i koszty utylizacji	m ³		
d.1. 1		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300