

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu ul Walcownia 16					
1 Budynek - Walcownia 16					
1	KNR 4-01 d.1 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć z gankami 80	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNR 4-01 d.1 0529-03	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych, umocowanie obruszonych uchwytów z gankami 48 z gankami	m		
				RAZEM	0.000
3	KNR 4-01 d.1 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu z gankami 620.44	m ²		
			m ²	620.440	
				RAZEM	620.440
4	KNR-W 4-01 d.1 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubość 5,2 z gankami 620.44	m ²		
			m ²	620.440	
				RAZEM	620.440
5	KNR-W 4-01 d.1 0433-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 4	sZR.		
			sZR.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01 d.1 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach - 16.08*50%	m ²		
			m ²	8.040	
				RAZEM	8.040
7	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 16.08	m ²		
			m ²	16.080	
				RAZEM	16.080
8	KNR 0-17 d.1 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 16.8	m ²		
			m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
9	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 4*4*1.2	m		
			m	19.200	
				RAZEM	19.200
10	KNR-W 4-01 d.1 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 3.35	m ²		
			m ²	3.350	
				RAZEM	3.350
11	KNR 4-01 d.1 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą lub dachówkami płaskimi - listwy uszczelniające 1.34	m ²		
			m ²	1.340	
				RAZEM	1.340
12	KNR 4-01 d.1 0506-05 2-02-2607/5 analogia	Uszczelnienie zaprawą styków pokrycia z murami - kitem trwale plastycznym - 0.134 kg. /mb. 13.4	m		
			m	13.400	
				RAZEM	13.400
13	KNR 4-01 d.1 0416-01	Uzupełnienie poziomych łąw kominiarskich 2*4	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR 4-01 d.1 0416-02	Uzupełnienie pochyłych łąw kominiarskich	m		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.*3+6	m	27.000	
				RAZEM	27.000
15	KNR 4-03 d.1 0706-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej	m		
		126.5	m	126.500	
				RAZEM	126.500
16	KNR 4-03 d.1 0702-03	Demontaż i ponowny montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie 200	szt.		
			szt.	200.000	
				RAZEM	200.000
17	KNR 4-03 d.1 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-03 d.1 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		8	pomiar	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
20	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	0.600	
		0.6			
				RAZEM	0.600
21	kal. indywidualna d.1	Oplata za wysypisko i koszty utylizacji	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600